

Werk: 1715
Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
Woningtype: Alle woningtypes

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Uitbreidingswijzigingen

- | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 103001 | Dubbele deuren achtergevel | per st. | € | 2.800,00 |
| <p>De schuifpui in de achtergevel wordt vervangen door dubbele houten openslaande deuren en het bestaande raamkozijn wordt aangepast zoals op de optietekening(en) is aangegeven.</p> <p>Loopdeur is *LINKS of *RECHTS (van binnen uit gezien).</p> <p>* graag uw keuze aangeven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AU010-510 | Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m | per st. | € | 12.000,00 |
| <p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AU010-540 | Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m | per st. | € | 12.500,00 |
| <p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AU020-510 | Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m | per st. | € | 17.000,00 |
| <p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AU020-540 | Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m | per st. | € | 17.500,00 |
| <p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p> | | | | | |

Werk: 1715
Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
Woningtype: Alle woningtypes

-
- | | | | | |
|---|--|---------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | DKA10-510 Dakkapel achterzijde | per st. | € | 10.000,00 |
| <p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel plaatsen met een binnen afmeting van circa 2.80 mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het houten kozijn met twee te openen ramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | DKA10-540 Dakkapel achterzijde | per st. | € | 10.000,00 |
| <p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel plaatsen met een binnen afmeting van circa 2.80 mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het houten kozijn met twee te openen ramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | DKV10-510 Dakkapel aan de voorgevel | per st. | € | 11.500,00 |
| <p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel plaatsen met een binnen afmeting van circa 1.80 mtr. Zijwanden van Zink (onderhoudsarm) en een schuin dak geïsoleerd met dakpannen, het houten kozijn met dubbele draai-kiepramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> <p>Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |

Werk: 1715
 Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
 Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	DKV10-540 Dakkapel aan de voorgevel	per st.	€	11.500,00
<p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel plaatsen met een binnen afmeting van circa 1.80 mtr. Zijwanden van Zink (onderhoudsarm) en een schuin dak geïsoleerd met dakpannen, het houten kozijn met dubbele draai-kiepramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouw fysieke eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht. Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel</p>				
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<input type="checkbox"/>	DRAZ-510 Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt	per st.	€	1.325,00
<p>Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing aan de achterzijde van de woning.</p>				
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<input type="checkbox"/>	DRAZ-540 Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt	per st.	€	1.325,00
<p>Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing aan de achterzijde van de woning.</p>				
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<input type="checkbox"/>	DRVZ-510 Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt	per st.	€	1.325,00
<p>Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing aan de voorzijde van de woning.</p>				
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<input type="checkbox"/>	DRVZ-540 Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt	per st.	€	1.325,00
<p>Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing aan de voorzijde van de woning.</p>				
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				

Werk: 1715
 Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
 Woningtype: Alle woningtypes

Indelingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	0220800	Extra binnenwand 100 mm dik Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een extra (stuk) binnenwand.	per m2	€	78,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	5030303	Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl. aanpassingen aan elektra	per st.	€	90,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	5030304	Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra	per st.	€	90,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	IVD8-510	Indeling 2e verdieping conform optie 8 Indeling 2e verdieping conform optie tekeningen. Optie is inclusief dakkapel achterzijde en dakraam aan voorzijde. De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300 mm.		€	20.800,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	IVD8-540	Indeling 2e verdieping conform optie 8 Indeling 2e verdieping conform optie tekeningen. Optie is inclusief dakkapel achterzijde en dakraam aan voorzijde. De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300 mm.		€	20.800,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	IVD9-510	Indeling 2e verdieping conform optie 9 Indeling 2e verdieping conform optie tekening. Optie is inclusief dakkapel aan achterzijde. De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300 mm.		€	19.300,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>					
<input type="checkbox"/>	IVD9-540	Indeling 2e verdieping conform optie 9 Indeling 2e verdieping conform optie tekening. Optie is inclusief dakkapel aan achterzijde. De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300 mm.		€	19.300,00

Werk: 1715
 Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
 Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	TKT10	Trapkast	per st.	€	975,00
<p>Het maken van een trapkast in de woonkamer inclusief de installatieaanpassingen conform optietekening. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeur type Verdi.</p>					

Keuken

<input type="checkbox"/>	11471.bwn	Installatiewijzigingen keuken derden	per off		Offerte
<p>Installatiewijzigingen uitgevoerd conform offerte</p>					

<input type="checkbox"/>	1147101bwn	Keuken volgens offerte Bruynzeel Keukens	per off		Offerte
<p>Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van Bruynzeel Keukens. Commisienummer : xxx, datum: xxx, tekeningen xxx</p> <p>Deze optie betreft het aanpassen van leidingwerk. Verrekening keuken via Bruynzeel.</p>					

Sanitair

<input type="checkbox"/>	2050000	Standaard sanitair en tegelpakket			Standaard
<p>Afname van het standaard sanitair en tegelpakket.</p> <p>Deze optie is niet van toepassing bij de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.</p>					

<input type="checkbox"/>	2050001	Sanitair en tegelwerk volgens offerte Het Woonlab	per off		Offerte
<p>Het leveren en aanbrengen van sanitair en tegelwerk in het toilet op de beganegrond en in de badkamer op de eerste verdieping van de woning volgens offerte Het Woonlab d.d.:..... Offerte nummer : OF17-. Tekeningen conform d.d.</p>					

<input type="checkbox"/>	2050002	Casco toilet begane grond	per st.	€	-1.100,00
<p>Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de begane grond. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd.</p> <p>Bouwnummers 50, 52, 53 en 55 worden standaard casco opgeleverd (zie ook optie 2050004 en 2050005) Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.</p> <p>Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.</p>					

Werk: 1715
 Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
 Woningtype: Alle woningtypes

2050003 Casco badkamer eerste verdieping per st. € -3.100,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht.
 Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen.
 Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd.
 De radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd een aangesloten.

Bouwnummers 50, 52, 53 en 55 worden standaard casco opgeleverd (zie ook optie 2050004 en 2050005)
 Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in de badkamer en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.

2050004 Standaard afbouw sanitair en tegelpakket toilet BG Via HWL

Conform standaard sanitair en tegelpakket het afbouwen van het toilet op de BG.

Deze optie geldt alleen voor de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.

2050005 Standaard afbouw sanitair en tegelpakket badkamer Via HWL

Conform standaard sanitair en tegelpakket het afbouwen van de badkamer op de 1e verd.

Deze optie geldt alleen voor de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.

Elektra

1060003 Verplaatsen thermostaat BG Woonkamer per pst. € 31,00

Verplaatsen thermostaat op BG positie conform tekening.

**Exacte positie door installateur te bepalen ivm warmtegarantie.

1070105 Extra dubbele wandcontactdoos per st. € 129,00

Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.

1070201 Aanbrengen loze leiding per st. € 103,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" (19 mm) PVC elektrabuis). vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven plaats. De loze leiding is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

Werk: 1715
 Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
 Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	1070301	Bedraden loze leiding tbv CAI aansluiting	per st.	€	114,00
<p>Het bedraden van een loze leiding voor een CAI-aansluiting incl. leveren en afmonteren van een TV-FM aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een CAI stekker. Excl. Splitter, niet afgemonteerd.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070302	Bedraden loze leiding tbv TEL aansluiting	per st.	€	110,00
<p>Het bedraden van een loze leiding voor een telefoonaansluiting incl. leveren en afmonteren van een TEL aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een TEL stekker en is niet afgemonteerd op aansluitdoos.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070305	Bedraden loze leiding tbv enkele DATA aansluiting	per st.	€	165,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een CAT6 data kabel en afmonteren met RJ45 wandcontactdoos. De kabel wordt in de meterkast met overlengte van 2 meter geleverd en voorzien van een RJ 45 stekker.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070401	Verplaatsen willekeurig electrapunt	per st.	€	31,00
<p>Het verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding, CAI- of telefoonaansluiting. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070404	Verplaatsen plafondlichtpunt	per st.	€	105,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten oude plafondvoorziening.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070501	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	107,00
<p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden</p>					
<input type="checkbox"/>	1070502	Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar	per pst.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. Locatie:</p>					
<input type="checkbox"/>	1970004	Extra wandcontactdoos in de meterkast	per st.	€	127,00
<p>Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	5070017	Universele dimmer ipv enkele schakelaar	per st.	€	137,00
<p>Het wijzigen van een standaard enkele lichtschakelaar naar een universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1715
Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	5070018	Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar	per st.	€	167,00
Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschaakelaar naar één enkele lichtschaakelaar en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.					
<input type="checkbox"/>	5070085	Vervangen bedrade TEL aansluiting voor DATA of CAI	per st.	€	75,00
Vervangen bedrade aansluiting voor DATA CAT 6 of CAI conform tekening.					
<input type="checkbox"/>	5070701	Grondkabel op rol op aparte groep	per st.	€	380,00
Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) op aparte groep, aan de achtergevel ten behoeve van het na oplevering aansluiting van o.a. tuinverlichting of een hottub. Met schakelaar in de woonkamer naast de achterdeur. inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden.					
<input type="checkbox"/>	6070110	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel	per st.	€	218,00
Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de achtergevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.					
<input type="checkbox"/>	6070112	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op voorgevel	per st.	€	218,00
Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de voorgevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.					
<input type="checkbox"/>	ZPA-510	Extra zonnepanelen achtergevel		€	7.100,00
Aangevuld tot 15 panelen (met 270 WP panelen).					
Niet mogelijk icm dakraam of dakkapel.					
<input type="checkbox"/>	ZPA-540	Extra zonnepanelen achtergevel		€	7.100,00
Aangevuld tot 15 panelen (met 270 WP panelen).					
Niet mogelijk icm dakraam of dakkapel.					

Verwarming

<input type="checkbox"/>	1060002	Wijzigen thermostaat	per st.	€	151,00
Het wijzigen van de standaard thermostaat in Honeywell Touch (standaard of moduleren)					
<input type="checkbox"/>	5060003	Wijzigen van standaard radiatorkraan in thermostaatkraan	per st.	€	43,00
Leveren en monteren thermostatische radiatorkraan i.p.v standaard.					

Keuzelijst

Werk: 1715
Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	600.01	Verplaatsen standaard radiator willekeurige ruimte.	per st.	€	53,00
Het verplaatsen van een standaard radiator. Locatie:					
<input type="checkbox"/>	600.02	Hoofd vloerverwarming op gehele BG		€	2.250,00
Vloerverwarming ipv standaard radiatoren op de BG. (zie ook optie 600.03 en 600.04 bij keuze uitbouw).					
<input type="checkbox"/>	600.03	Hoofd vloerverwarming BG bij optie uitbouw 1.20m		€	2.550,00
<input type="checkbox"/>	600.04	Hoofd vloerverwarming BG bij optie uitbouw 2.40m		€	2.830,00

Loodgieter

<input type="checkbox"/>	5050704	Afvoer condensdroger	per st.	€	47,00
Het aanbrengen van een extra afvoer (opbouw) voor een condensdroger met een apart stankslot nabij de opstelplaats van de wasmachine.					
<input type="checkbox"/>	6050701	Buitenkraan voorgevel	per st.	€	234,00
Het aanbrengen van een buitenkraan voorgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).					
<input type="checkbox"/>	6050702	Buitenkraan achtergevel	per st.	€	305,00
Aanbrengen van een buitenkraan achtergevel (gevelkom met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).					
<input type="checkbox"/>	6050703	Buitenkraan zijgevel	per st.	€	293,00
Het aanbrengen van een buitenkraan zijgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden). Optie alleen mogelijk bij hoekwoningen!					

Diversen

<input type="checkbox"/>	Berkvens	Wijzigingen deuren / kozijnen / garnituur via Berkvens	per off		Mijn Deur
Conform overzicht van Berkvens wijzigingen in deuren / kozijnen / garnituur. Opdrachtdatum:					

Keuzelijst

Werk: 1715
Werknaam: 18 woningen Wonen in Groen
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	GELIM	Gelimiteerde SWK garantie	per won.	SWK
--------------------------	--------------	----------------------------------	----------	-----

Indien u een casco keuze heeft gemaakt of in afwijking tot garantie onderdelen, dan ontvangt u specifiek voor het gekozen onderdeel een zogenaamde 'Gelimiteerde garantie SWK'

<input type="checkbox"/>	IND.05.01	Dichte trap dmv stootboorden van 1e naar zolderverdieping	€	260,00
--------------------------	------------------	--	---	--------

Het dichtzetten van de gehele trap doormiddel van stootboorden.

Binnen algemeen

<input type="checkbox"/>	IND.05-02	Schuifrichting schuifpui spiegelen.	€	100,00
--------------------------	------------------	--	---	--------

Het wijzigen van de schuifrichting van de schuifpui in de achtergevel.

Van binnenuit gezien is de schuifrichting:

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats:

Datum: